

贵州省住房和城乡建设厅

黔建建字〔2023〕17号

关于调整部分磷石膏计价定额项目 的通知

各市（州）住房和城乡建设局、贵安新区城乡建设局，各有关单位：

为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，合理确定工程造价，维护建设工程发承包双方的合法权益。根据我省建筑市场实际情况，决定调整《关于印发磷石膏计价定额项目（试行）的通知》（黔建建字〔2018〕941号）中部分定额项目，现将有关事项通知如下。

一、调整《关于印发磷石膏计价定额项目（试行）的通知》（黔建建字〔2018〕941号）中 A12-262、A12-263、A12-264、A12-265、A12-266 定额项目，将 A13-247、A13-248 和 A13-249 定额项目合并为 A13-247。

二、各地建设工程造价管理机构负责监督执行工作，执行过程中遇到的问题和意见，请及时反馈至贵州省建设工程造价管理总站。

三、本通知自发布之日起施行。

附件：调整部分磷石膏计价定额项目



贵州省住房和城乡建设厅

2023 年 5 月 10 日

（此件公开发布）

附 件

调整部分磷石膏计价定额项目

三、（磷）石膏墙面抹灰

工作内容：清理基层、调制浆料、喷涂及抹灰找平、面层压光等。					计量单位：100 m ²	
定 额 编 号					A12-262	A12-263
项 目					墙面、墙裙（磷）石膏抹灰	
					厚 10mm	每增减 1mm
综合单价（元）					1523.13	36.05
其 中	人 工 费（元）				1013.99	21.33
	材 料 费（元）				2.22	0.22
	机 械 费（元）				48.60	4.86
	管 理 费（元）				227.74	4.79
	利 润（元）				230.58	4.85
	编码	名 称	单位	单价（元）	消 耗 量	
人 工	00010003	三类综合用工	工日	135.00	7.511	0.158
材 料	80030405	抹灰石膏	m ³	—	(1.030)	(0.103)
	34110121	水	m ³	3.59	0.618	0.062
机 械	99150255	粉料混合喷涂泵	台班	242.99	0.200	0.020

四、（磷）石膏柱（梁）面抹灰

工作内容：清理基层、调制浆料、喷涂及抹灰找平、面层压光等。

计量单位：100 m²

定 额 编 号					A12-264	A12-265	A12-266
项 目					独立柱、梁面（磷）石膏抹灰		
					异形	矩形	每增减
					厚 10mm	厚 10mm	1mm
综合单价（元）					2879.59	2377.00	59.18
其 中	人 工 费（元）				1948.19	1602.05	37.26
	材 料 费（元）				2.22	2.22	0.22
	机 械 费（元）				48.60	48.60	4.86
	管 理 费（元）				437.56	359.82	8.37
	利 润（元）				443.02	364.31	8.47
	编码	名 称	单位	单价（元）	消 耗 量		
人 工	00010003	三类综合用工	工日	135.00	14.431	11.867	0.276
材 料	80030405	抹灰石膏	m ³	—	(1.030)	(1.030)	(0.103)
	34110121	水	m ³	3.59	0.618	0.618	0.062
机 械	99150255	粉料混合喷涂泵	台班	242.99	0.200	0.200	0.020

五、（磷）石膏天棚抹灰

工作内容：清理基层、调制浆料、喷涂及抹灰找平、面层压光等。

计量单位：100 m²

定 额 编 号					A13-247
项 目					天棚（磷）石膏抹灰
综合单价（元）					2002.60
其 中	人 工 费（元）				1344.20
	材 料 费（元）				2.22
	机 械 费（元）				48.60
	管 理 费（元）				301.91
	利 润（元）				305.67
	编码	名 称	单位	单价（元）	消 耗 量
人 工	00010003	三类综合用工	工日	135.00	9.957
材 料	80030405	抹灰石膏	m ³	—	(1.030)
	34110121	水	m ³	3.59	0.618
机 械	99150255	粉料混合喷涂泵	台班	242.99	0.200