

贵州六枝至安龙高速公路华竹山隧道出口YK19+013.5～YK19+103.5段大型溶洞处治设计变更施工图预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	原设计		上报变更后		审查变更后		差值=审查-上报		变更增减	
			数量	金额（元）	数量	金额（元）	数量	金额（元）	数量	金额（元）	数量	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7	12=8-4	13=9-5
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	-	5,315,142	-	16,557,186	-	16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255
105	隧道工程	km/座	-	5,315,142	-	16,557,186	-	16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255
10503	分离式隧道	km/座	-	5,315,142	-	16,557,186	-	16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255
1050305	华竹山隧道	m	864	5,315,142	864	16,557,186	864	16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255
SD01	溶洞处理（新增）	项			1	8,026,449	1	8,019,460	-	-6,989	1	8,019,460
SD0101	回填	m3			18620	4,932,424	18620	4,932,424	-	-	18620	4,932,424
SD010101	C20片石混凝土回填	m3			12748	4,145,578	12748	4,145,578	-	-	12748	4,145,578
SD010102	C20混凝土泵送回填	m3			648	235,501	648	235,501	-	-	648	235,501
SD010103	碎石砂砾回填	m3			4013	424,193	4013	424,193	-	-	4013	424,193
SD010104	吹砂缓冲层	m3			1021	122,520	1021	122,520	-	-	1021	122,520
SD010105	洞渣回填	m3			190	4,633	190	4,633	-	-	190	4,633
SD0102	现浇钢筋混凝土	m3			1678	1,886,153	1678	1,886,153	-	-	1678	1,886,153
SD010201	C30混凝土板	m3			91	107,386	91	107,386	-	-	91	107,386
SD010202	C30混凝土基础	m3			884	947,409	884	947,409	-	-	884	947,409
SD010203	混凝土护供	m3			703	831,358	703	831,358	-	-	703	831,358
SD0103	围岩清表	m3			500	50,492	500	44,719	-	-5,773	500	44,719
SD0104	喷射混凝土	m3			143	141,967	143	141,967	-	-	143	141,967
SD0105	预埋钢管	t			12.076	77,249	12.076	77,249	-	-	12.076	77,249
SD0106	底板小型溶洞处治	m3			300	158,688	300	158,688	-	-	300	158,688
SD0107	托梁	m3			27	56,932	27	56,932	-	-	27	56,932
SD0108	桩基	m3			34	65,636	34	64,697	-	-939	34	64,697
SD0109	混凝土支撑柱	m3			70	98,601	70	98,324	-	-277	70	98,324
SD0110	拆除混凝土	m3			101	32,359	101	32,359	-	-	101	32,359
SD01011	施工防护棚架	t			71.554	525,948	71.554	525,948	-	-	71.554	525,948
SD02	其他	项	1	5,315,142	1	8,530,737	1	8,405,937	-	-124,800	0	3,090,795
SD0201	洞身开挖	m3/m	10848	4,970,246	7086	8,030,304	7086	7,905,503	-	-124,801	-3762	2,935,257
SD020101	挖土土方	m3	10848	1,032,391	7086	687,276	7086	562,475	-	-124,801	-3762	-469,916
SD020102	洞身超前支护	m	5033	296,147	6141	404,786	6141	404,786	-	-	1108	108,639
SD020103	洞身初期支护	m3	608	1,878,842	1204	4,459,240	1204	4,459,240	-	-	596	2,580,398
SD020104	洞身二次衬砌	m3	2161	1,762,865	2443	2,479,003	2443	2,479,003	-	-	282	716,138
SD0202	防水与排水工程	m	864	283,460	864	444,271	864	444,271	-	-	-	160,811
SD020201	防水板	m2	2674	122,458	4111	188,267	4111	188,267	-	-	1437	65,809
SD020202	排水管	m	1254	41,290	2900	98,374	2900	98,374	-	-	1646	57,084
SD020203	止水带、条	m	284	29,003	371	37,904	371	37,904	-	-	87	8,901
SD020204	中心排水沟、电缆沟槽及路面边沟	m3	102	90,709	112	119,726	112	119,726	-	-	10	29,017
SD0203	隧道路面	m2	626.9231	61,436	573.0769	56,163	573.0769	56,163	-	-	-53.8462	-5,273
SD020301	水泥混凝土路面	m2	626.9231	61,436	573.0769	56,163	573.0769	56,163	-	-	-53.8462	-5,273
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里							-	-	-	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里							-	-	-	0
4	第四部分 预备费	公路公里							-	-	-	0
5	第一至四部分合计	公路公里		5,315,142		16,557,186		16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255
6	建设期贷款利息	公路公里							-	-	-	0
7	公路基本造价	公路公里		5,315,142		16,557,186		16,425,397	-	-131,789	-	11,110,255